Installation d'un système solaire pour le Ministère de la Condition Féminine et des Droits des Femmes(MCFDF) dans le département des Cayes

#	Description des Travaux:	Unité *	Quantité **	Prix Unitaire***	Prix Total****	Monnaie (USD ou HTG) (iii)	Commentaires (optionels)
100	Mobilisation et démobilisation, organisation du site, ce prix contient les déplacements et d'équipements nécessaires pour les ctivités des travaux et toutes sujétions de mise en œuvre.	FFT	FFT			USD	
101	Achat et installation d'un inverter de 5 kw de marque Out back Radian ou équivalent , incluant transport, la fourniture d'installation y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre.	un	1			USD	
102	Achat et installation d'un Régulateur MPPT80-80 Ampère de marque outback, incluant le transport, installation y compris toutes sujétions de mise en œuvre.	Un	1			USD	
103	Achat et installation des batteries Rolls de 6volts/ 445 AH ou équivalent incluant le transport installation y compris toutes sujétions de mise en œuvre.	Un	8			USD	
104	Achat et à l'installation de panneaux solaires Canadian Solar mono-cristallins de 550 Watts. Cette opération inclut le transport, l'installation, ainsi que toutes les fournitures nécessaires, y compris les exigences relatives à la mise en œuvre.	Un	12			USD	
105	Achat d'un piquet de cuivre destiné à la mise à la terre, comprenant tous les éléments nécessaires à sa mise en œuvre	Un	1			USD	
106	Achat des accessoires nécessaires à l'installation du système, incluant les disjoncteurs, les câbles pour les panneaux, les étaux, les boîtes de combinatoire, ainsi que tous les éléments requis pour assurer une mise en œuvre conforme.	FFT	FFT			USD	
110	sécurisation des panneaux et des batteries à l'aide de grillages en fer forgé de type profilé et de cornières, incluant toutes les exigences nécessaires à la mise en œuvre.	FFT	FFT			USD	
	Mise en place d'une ligne de câblage de 30 mètres, reliant le bloc d'installation de l'onduleur au bureau, à l'aide de tuyaux en PVC de ¾ de pouce pour le passage des fils. Ce projet prendra également en compte toutes les contraintes liées à sa mise en œuvre.	ml	30				
	mettre en place d'une ligne de câblage de 20 mètres avec l'installation de 6 prises à l'intérieur de l'espace bureaux, incluant également la prise en compte de toutes les contraintes liées à sa mise en	ml	20				

111	mise en place d'un panneau de visibilité pendant la réalisation du projet selon les informations données	FFT	FFT			USD	
209	Sous Total en us dollars				-	USD	
210	Total du projet en gourde				-	HTG	