

Aménagement d'un espace de bureau pour le personnel de l'école des sages-femmes, en utilisant l'espace vacant situé au-dessus de la bibliothèque de l'école des infirmières							
#	Description des Travaux:	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total	Monnaie (USD)	Commentaires (optionels)
500	La mobilisation et la démobilitation, ainsi que l'organisation du site, englobent les déplacements, la mise en place des équipements nécessaires à l'exécution des travaux, ainsi que la gestion de l'ensemble des contraintes liées à leur réalisation	FFT	FFT			USD	
501	Acquisition de carreaux de céramique Haya, type Espagne, de dimensions 45 cm x 45 cm	m2	59.8			USD	
502	Pose des carreaux de céramique avant la mise en place des cloisons pour l'aménagement de l'espace bureau	m2	59.8			USD	
503	Mise en place des cloisons de séparation en panneaux de plâtre (sheetrock) pour l'aménagement des bureaux du personnel, incluant la gestion de toutes les contraintes associées à leur mise en œuvre	m2	74.68			USD	
504	Achat et installation d'une porte en métal blanche de dimensions 36x80 pouces, à 6 panneaux, incluant le frame .	un	1			USD	
505	Acquisition d'un climatiseur solaire de 18 000 BTU, fonctionnant à 110 volts	un	1			USD	
506	Fabrication et installation d'une porte en fer forgé pour la zone donnant accès à la dalle où sont installés les panneaux solaires, incluant toutes les fixations et dispositifs nécessaires à sa mise en œuvre	un	FFT			USD	
507	Réparation de l'espace d'hébergement du gardien (toilette et chambre)					USD	
508	Achat et installation d'un WC, incluant toutes les exigences liées à sa mise en œuvre	un	FFT			USD	
509	Réparation du lavabo et de la douche, incluant toutes les exigences liées à leur mise en œuvre	FFT	FFT			USD	
510	Réparation du système d'évacuation d'eau de la douche, incluant toutes les exigences liées à sa mise en œuvre	FFT	FFT			USD	
511	Retrait et remplacement de la fenêtre existante par des lames de persiennes	Un	FFT			USD	
512	Remplacement de la porte défectueuse de la chambre par une porte en fer forgé, incluant toutes les exigences liées à sa mise en œuvre	Un	FFT			USD	
513	Reprise de la peinture en blanc mat dans la salle de séparation de l'espace bureau, dans l'escalier menant à l'accès de l'espace du bureau , ainsi que dans la chambre du gardien, incluant toutes les contraintes liées à sa mise en œuvre.	Un	FFT			USD	

514	Effectuer le nettoyage au-dessus de la dalle de la bibliothèque afin de permettre l'évacuation des eaux de pluie	Un	FFT			USD	
515	Achat de grout blanc pour réaliser les joints des céramiques	sac	2			USD	
516	Installation de trois fenêtres dans l'espace du bureau des professionnels : deux sur la façade donnant sur la zone de la bibliothèque et une autre dans le couloir menant vers la porte d'accès aux panneaux	m2	4.32			USD	
517	Mise en place d'une toiture transparente pour éviter la chute d'eau de pluie dans les deux sens du demi-arc de cercle de la toiture de l'espace à ciel ouvert, afin de protéger le parquet contre l'eau de pluie poussée par le vent	FFT	FFT			USD	
518	Sous total du projet				-	USD	
	Total du projet en gourde				-	HTG	